



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS -KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP



Költségvetés neve: Sajólád, 044 hrsz útburkolat felújítás költségvetés-20260918

Leírás:

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 15 db

Munkanemek száma: 6

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 41 596 530 Ft

RT-PLAN KFT.
3519 Miskolc, Iglói u. 3. 1/1.
Adószám: 13189084-2-05

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Összesen
1	Építmény közvetlen költségei	32 753 173
2.1	ÁFA vetítési alap	32 753 173
2.2	ÁFA 27%	8 843 357
3	A munka ára (HUF)	41 596 530

Ssz.	Tételszám		Egységár	Összesen
	Tételkiírás			
1	630012329545 (ÉNGY) Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² alatti foltok esetén, Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	2 m ³	194 448	388 896
2	210040015731 (ÉNGY) Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)	168 m ³	5 407	908 376
3	210080016263 (ÉNGY) Simító hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	1680 m ²	337	566 160
4	210050015832 (ÉNGY) Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m ² között	300 m ³	1 796	538 800
5	210110016406 (ÉNGY) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	448 m ³	481	215 488
6	210110016801 (ÉNGY) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	17 db	65 800	1 118 600
7	50094516344 (ÉNGY) Teherkocsival végzett munka, nyergesvontatók, háromtengelyes nyergesvontató, 260 kW, saját tömeg: 17t	24 óra	42 321	1 015 704
8	120112051476 (ÉNGY) Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC alap, bérleti díj/hó	1 db	28 970	28 970
9	210060015870 (ÉNGY) Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 m-ig	5,40 m ³	1 275	6 885
10	210042613890 (ÉNGY) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	2,70 m ³	7 102	19 176
11	610034940680 (ÉNGY) Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	2,70 m ³	28 347	76 538

Ssz.	Tételszám		Egységár	Összesen
	Tételkiírás			
12	K19-022-001 [19] Építés alatti forgalomtechnika			
	1 db		58 500	58 500
13	K19-010-16 [19] Szakfelügyelet			
	4 nap		15 000	60 000
14	631022332604 (ÉNGY) Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal			
	90,70 m ³		139 284	12 633 059
15	631022332180 (ÉNGY) Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve, Kötőréteg AC22 kötő (F) 35/50, AC22 kötő (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kővel			
	145,12 m ³		104 176	15 118 021
Építmény közvetlen költségei (HUF)				32 753 173